

ОШ „Петефи бригада“ Кула
Број: 659-0203-05
Датум: 15.01.2016. године
К у л а

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке број 1/2015, Јавна набавка радова - Санација школско-спортске хале ОШ „Петефи бригада“ Кула која је објављена на Порталу јавних набавки и интерент страници наручиоца 31.12.2015. године

ВРШЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТО:

На страни 4/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се односи на додатне услове (тачка 1, подтачка 1.2.) додатни услов под тачком 1) мења се и гласи:

- „1) Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да је у периоду претходне 3 године пре објављивања позива за подношење понуда (2014, 2013 и 2012):
- израдио и поставио најмање један полиуретански под, карактеристика наведених у премеру радова и површине најмање 1.000 m²
 - извео радове на монтажи најмање 1.000 m² термоизолазионих сендвич панела“

На страни 4/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се односи на додатне услове (тачка 1, подтачка 1.2.) након тачке 3) додаје се тачка 4) која гласи:

- „4) Да понуђач уз понуду достави узорак пода карактеристика наведених у предмеру радова димензија минимум 5x5 цм.“

На страни 5/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу који се односи на доказе о испуњености додатних услова (тачка 2, подтачка 2.2.) после тачке 3) додаје се тачка 4) која гласи:

- „4) Узорак понуђеног пода димензија минимум 5x5 цм.“

Предмер радова на страни 30/33 - 33/33 Конкурсне документације мења се и гласи као у прилогу.

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

У смислу члана 63. став 5. ЗЈН-а, с обзиром да се наведене измене конкурсне документације врше у року који није краћи од 8 дана, рачунајући од истека рока за подношење понуда, **НЕ ПРОДУЖАВА СЕ** рок за подношење понуда који је одређен до **01.02.2016. године до 12 часова.**

Прилог:

- Измењен предмер радова

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

XVI ИЗМЕЊЕН ПРЕДМЕР РАДОВА

	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена
	<i>I. РАДОВИ НА РУШЕЊУ</i>				
1.	Скидање пода од паркета са слепим подом подпатосницама и штафлама. Паркет сложити на палете, стречовати фолијом и однети на место које одреди инвеститор удаљено до 3 km. Подпатоснице и штафле утоварити у возило и одвести на место удаљено до 3 km истоварити и сложити. Палете обезбеђује инвеститор. Обрачун по m ² скинутог пода.	m ²	1.060		
2.	Демонтажа телескопских трибина са утоваром у возило, транспортом и истоваром на удаљеност до 10 km. Обрачун по m ³ телескопске трибине у постојећем склопљеном стању.	m ³	95		
3.	Демонтажа застакљених отвора двоструким копилит стаклом. Демонтажу вршити пажљиво како би се исправни копилит профили сачували. Сав демонтрани исправни копилит сложити, а остало утоварити у возило и однети на градску депонију. У цену обрачунати и потребну скелу. Обрачун се врши по m ² демонтраних отвора.	m ²	106		
4.	Демонтажа и поновна монтажа ливених радијатора (димензија 1,9 x 0,9 m). Радијатори се скидају и након урађених грађевинских радова поновно враћају. Обрачун по комаду монтираног и демонтираног радијатора.	ком.	22		
5.	Демонтажа металних врата. Врата након демонтаже утоварити у возило и одвести до 3 km на место које одреди инвеститор (дим 2,40 x 3,60 m). Обрачун по комаду врата.	ком.	1		
6.	Демонтажа зидне облоге од ламперије. Демонтирану ламперију утоварити у возило и однети до 3 km на место које одреди инвеститор. Обрачун по m ² скинуте зидне облоге.	m ²	90		
				УКУПНО I	

	ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Цена
	II ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.	Израда рабициране и пердашене цементне кошуљице просечне дебљине 6цм. Пре наношења кошуљице очистити и опрати подлогу. Кошуљицу справљати од просејаног шљунка (јединице) у размер 1:3. Кошуљицу армирати рабиц плетивом постављеним у средњи слој. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м ² кошуљице.	м ²	1.060		
2.	Набавка и израда полиуретанског пода дебљине 12 mm преко постојеће бетонске подлоге: - гумени гранулат у ролнама се лепи на бетонски под D=10 mm - ливени полиуретан са завршним слојем d=2 mm у зеленој или плавој боји. Под мора поседовати FIBA или INF сертификат. Обрачун по м ² готовог пода.	м ²	1.060		
3.	Обележавање линија на спортским теренима за одбојку, кошарку и рукомет. Обрачун по комаду обележеног терена.	ком.	3		
4.	Глетовање старих оструганих оструганих зидова сокле висине 50 cm. Све површине обрусити, очистити од прљавштине и старог кондора. Глетовање извршити у два слоја. Први слојизвршити попуњавањеспојница, а другим слојем извршити фино равнање површина. Материјал за глет узети лепкове за плочице и стиропор. Обрачун по м ² глетоване површине.	м ²	90		
5.	Набавка и уградња полиуретанске зидне облоге d=2 mm у боји пода хале. На саставу пода и зида залепити холкер профил (4x4 cm), а преко холкера и у висини 50 cm поставити зидну облогу у ролни. У цену урачунати сав потребан материјал за постављање и припрему подлоге. Обрачун по м ² уграђене зидне подлоге.	м ²	90		
6.	Набавка и уградња бочних сегментних врата на ручни погон. Сегментни панели су термоизоловани полиуретаном, d=42 mm, беле боје. Врата су произвођача Хорман или слична истих карактеристика. Димензије 240 cm x 360 cm. Врата се закључавају са унутрашње стране. Обрачун по комаду уграђених врата.	ком.	1		

7.	Набавка и монтажа зидног сендвич панела d=10 cm са испуном од полиуретана и обострано обложен челичним пластифицираним лимом у боји по избору инвеститора d=0,5 mm. Панеле монтирати у отворе из којих је претходно уклоњено копилит стакло. За монтажу панела предвидети челичну конструкцију до 8,5 kg/m ² монтираног панела са свим помоћним материјалима, опшавима, урачунатом скелом и средствима за монтажу. Обрачун по m ² измонтираног панела.	m ²	106		
8.	Набавка и монтажа зидног сендвич панела дебљине d=30 mm са испуном од полиуретана и обострано обложен челичним пластифицираним лимом у белој боји d=0,5 mm. Лим монтирати на челичну подконструкцију као спуштени плафон у спортској хали. У цену урачунати потребну скелу за монтажу панела помоћним средствима за монтажу и опшивање свих спојева панела. Обрачун по m ² монтираног панела.	m ²	1.400		
9.	Набавка материјала и израда челичне подконструкције на постојећим носачима крова хале. Челичне носаче очистити од корозије и прашине. Нанети основну боју и обојити два пута завршном бојом у тону по избору инвеститора. У цену урачунати и потребну скелу. Обрачун по kg уграђене конструкције.	kg	6.250		
10.	Демонтажа и поновна монтажа покретних кошева који су окачени о кровну конструкцију. Кошеви се померају по висини и у страну због померања кошаркашког терена. У цену урачунати потребну скелу, помоћна средства за рад и сав неопходан материјал. Обрачун по комаду померене конструкције коша.	ком.	2		
				УКУПНО II.	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I. РАДОВИ НА РУШЕЊУ	
II. ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ	
	УКУПНО:
	ПДВ 20%:
	УКУПНО СА ПДВ-ом.

Напомена:

Уз предмер радова понуђачи су обавезни да доставе фотокопије тражених FIBA или INF сертификата за под из предмера радова (р.бр. 2, поглавље II - грађевински и монтажни радове), Уколико се уз предмер радова не доставе тражени сертификати сматраће се да понуда не испуњава техничке спецификације у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама.

ПОНУЂАЧ

(назив и седиште понуђача)

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

(М.П.)